

Pečiatka:


Sada č.:

3

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa
stavebného povolenia číslo *V.9.11-2019/24-2/TF3*
zo dňa *23.10.2019*, vydaného tunajším
úradom.

Overil



NÁZOV STAVBY	: Projekt infotabule + altánok
MIESTO STAVBY	: p.č. , k.ú. Korňa
INVESTOR	: Obec Korňa, 023 21 Korňa 517, IČO: 00314064 DIČ: 2020553062
ZODP. PROJEKTANT	: Ing.Jozef Učník
VYPRACOVAL	: Ing.Jozef Učník
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	: Projekt pre stavbné ohlásenie
Dátum exp.: 10/2019	Zák. č.: 1925

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov stavby	: Projekt infotabule a altánka
Charakter stavby	: Novostavba
Klasifikácia stavby	: 1274-ostatné nebytové budovy
Investor	: Obec Korňa, V zastúpení: Ing. Marianna Bebčáková
Miesto stavby	: Korňa
Okres	: Čadca
Kraj	: Žilinský
Hl. projektant	: Ing. Jozef Učník

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE :

2.1. Stručný popis stavby z hľadiska účelov funkcie, požiadavky pre urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie.

Predmetom navrhovanej stavby je vytvorenie informačnej tabule. Tabuľa bude z drevenej konštrukcie a bude slúžiť ako informačná tabuľa pre verejnosť. Druhou časťou návrhu je projekt altánku. Rovnako drevená konštrukcia slúžiaca pre oddych.

2.2. Základy

Obe konštrukcie nebudú pevne spojené so zemou základmi.

2.3. Zvislé konštrukcie

Zvislá nosná konštrukcia infotabule a altánku bude zrealizovaná pomocou drevnej konštrukcii. Bližšia špecifikácia vo výkresovej časti.

2.4. Zastrešenie

Zastrešenie oboch konštrukcii bude pomocou sedlovej strechy so sklonom 35°.

2.5. Krytina

Krytina je navrhnutá – drevený šindel.

3. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba je v tomto stupni projektovej dokumentácie členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Infotabuľa
SO 02 Altánok

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzku a užívanie projektovanej stavby bude zabezpečovať majiteľ samostatného objektu.

7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA VÝSTAVBY

termín zahájenia 11/ 2019
termín ukončenia 11/ 2019
termín výstavby 1 mesiac

8. ÚDAJE O POSTUPNOM ODOVZDÁVANÍ STAVBY

Stavba predstavuje jeden komplexný celok a bude odovzdávaná do užívania naraz.

9. PREDPOKLADANÝ NÁKLAD STAVBY

Predpokladaný náklad stavby = cca 4 000 eur.

V Korní, 10/2019

vypracoval : Ing. Jozef Učník
Vyšná Korňa 773
023 21 Korňa